Spezial-Kleister extra Super-Sparpack

Technisches Informationsblatt

- EAN 4007955025016 / 500 g
- EAN 4007955025023 / 1 kg

Spezial-Kleister zum Verkleben von Rauhfaser-, Struktur-, Vinyl- und Prägetapeten sowie schweren Tapeten.

Eigenschaften

- kunstharzverstärkt
- sehr hohe Klebkraft
- besonders auch auf rauen Putzen

Anwendungsbereich

Zum Verkleben von Rauhfaser, Struktur-, Vinyl- und Prägetapeten und schwere Tapeten.

Vorbereitung

Der Untergrund muss trocken, glatt, sauber, tragfähig und frei von Trennmitteln (z. B. Staub oder Fett) sein. Tapetenreste, schlecht haftende Anstriche und Leimfarben restlos entfernen. Löcher und Unebenheiten mit Füllspachtel ausbessern. Sandende und kreidende Untergründe mit Tiefengrund vorbehandeln. Stark saugende Untergründe vorkleistern oder mit Tiefengrund grundieren. Raue Putze mit Makulatur vorstreichen.

Verarbeitung

Gesamten Packungsinhalt unter kräftigem Rühren in kaltes Wasser (s. u.) einrieseln lassen und kurze Zeit weiterrühren. Den Ansatz ca. 30 Minuten stehen lassen und nochmals kräftig durchrühren.

Die zugeschnittenen Tapetenbahnen einkleistern, zusammenlegen und nach ausreichender Weichzeit auf Stoß verkleben. Bei schweren Tapeten, bei schwach saugenden Untergründen und zur Erhöhung der Feuchtfestigkeit eine 750-g-Dose Wandbelagskleber (2 Dosen à 750 g bei 1-kg-Packung Spezial-Kleister extra) in den fertig angesetzten Spezialkleister einrühren. Die Verarbeitungsvorschriften der Tapetenhersteller sind unbedingt zu beachten.

Ansatzverhältnis 500 g Paket:
Vorkleistern: Ansatz 1:20 = 10 Liter Wasser = ca. 70 m²
Leichte Tapeten: Ansatz 1:16 = 8 Liter Wasser = 40-45 m²
Rauhfaser: Ansatz 1:14 = 7 Liter Wasser = 35-40 m²
Struktur-, Vinyl- und Prägetapeten, schwere Tapeten: Ansatz 1:12 = 6 Liter Wasser = 30-35 m²

Ansatzverhältnis 1 kg Paket:
Vorkleistern: Ansatz 1:20 = 20 Liter Wasser = ca. 140 m²
Leichte Tapeten: Ansatz 1:16 = 16 Liter Wasser = 80-85 m²
Rauhfaser: Ansatz 1:14 = 14 Liter Wasser = 70-75 m²
Struktur-, Vinyl- und Prägetapeten, schwere Tapeten: Ansatz 1:12 = 12 Liter Wasser = 60-65 m²

Verbrauch

ca. 200 ml/m²

Lagerung

Kühl und trocken lagern.

Hinweise

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Internet www.decotric.com

Hinweis:
Alle in diesem Datenblatt aufgeführten Angaben und Daten basieren auf unseren praktischen Erfahrungen und Laboruntersuchungen und entsprechen dem aktuellen Stand der Technik. Sie dienen jedoch lediglich als allgemeine Richtlinie und stellen keine Garantie für bestimmte Eigenschaften oder Leistungsmerkmale dar. Da die Bedingungen für Lagerung, Transport und Anwendung der Produkte außerhalb unserer Kontrolle liegen, kann aus den hier dargestellten Informationen keine rechtliche Haftung abgeleitet werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Zweck unter den spezifischen Standort- oder Projektbedingungen zu prüfen.

Frei von Isothiazolinonen, daher sollte der angerührte Kleister bald verarbeitet werden. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nicht unter + 5 °C Luft- und Untergrundtemperatur verarbeiten. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Vor der Verarbeitung die sicherheitsrelevanten Daten im Sicherheitsdatenblatt beachten. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Webseite www.decotric.de oder unter sds@decotric.de.

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Internet www.decotric.com

Hinweis:
Alle in diesem Datenblatt aufgeführten Angaben und Daten basieren auf unseren praktischen Erfahrungen und Laboruntersuchungen und entsprechen dem aktuellen Stand der Technik. Sie dienen jedoch lediglich als allgemeine Richtlinie und stellen keine Garantie für bestimmte Eigenschaften oder Leistungsmerkmale dar. Da die Bedingungen für Lagerung, Transport und Anwendung der Produkte außerhalb unserer Kontrolle liegen, kann aus den hier dargestellten Informationen keine rechtliche Haftung abgeleitet werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Zweck unter den spezifischen Standort- oder Projektbedingungen zu prüfen.